

MĚSTSKÝ ÚŘAD VLAŠIM

Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

OBECNÍ ÚŘAD TICHONICE		Číslo R
Došlo:	26. 07. 2021	Zpracoval
Č.j.:	195/2021	Ukl. znak
Přílohy:		

ČÍSLO JEDNACÍ: ZIP 93310/2020 VoJ
SPIS. ZNAČKA: ZIP 1458/2021 VoJ
VYŘIZUJE: Jitka Vobořilová, DiS. - oprávněná úřední osoba
TELEFON: 313 039 363
E-MAIL: jitka.voborilova@mesto-vlasim.cz
DATUM: 23.07.2021

Veřejná vyhláška

Společné územní a stavební povolení k vodnímu dílu – „Tichonice – Soušice Kanalizace a ČOV“ a nakládání s vodami k ČOV Tichonice a k ČOV Soušice

Městský úřad Vlašim, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů („vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, § 66 zákona č. 128/2000 Sb., (zákon o obcích) ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu („stavební zákon“) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů vydává toto

ROZHODNUTÍ

na základě návrhu, předložených podkladů, provedeného správního řízení, **uděluje** účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je – právnická osoba:

- **obec Tichonice**, se sídlem Tichonice 30, 257 63 Trhový Štěpánov, IČO: 00232831, (dále jen „stavebník“),

A. společné územní a stavební povolení k vodním dílům podle § 94p stavebního zákona a ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona, ve smyslu § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona - k provedení stavby vodního díla - pod názvem: „**TICHONICE – SOUŠICE KANALIZACE a ČOV**“, kdy stavba je rozdělena do dvou částí a to a) „**SOUŠICE – kanalizace a ČOV**“ a za b) „**TICHONICE - kanalizace a ČOV**“ a **schvaluje tak záměr stavby.**

Stavba a) je členěna na následujících 6 stavebních objektů a 2 provozní soubory:

SO 01a – Řady tlakové kanalizace Soušice

SO 02a – Připojovací tlakové řady Soušice

SO 03a – Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace Soušice

SO 04a – ČOV Soušice (SO 04a.1 Kontejnerová ČOV; SO 04a.2 Kalojem; SO 04a.3 Zpevněné plochy ČOV; SO 04a.4 Vodovodní přípojka k ČOV; SO 04a.5 Technický domek; SO 04a.6 Sadové a terénní úpravy; SO 04a.7 Odtok z ČOV; SO 04a.8 Oplocení; SO 04a.9 Propustek)

SO 05a – Přípojka NN k ČOV Soušice
SO 06a – Prodloužení vodovodního řadu
PS 01a – DČS tlakové kanalizace Soušice
PS 02a – ČOV Soušice

Stavba b) je členěna na následujících 5 stavebních objektů a 2 provozní soubory:

SO 01b – Řady tlakové kanalizace Tichonice
SO 02b – Připojovací tlakové řady Tichonice
SO 03b – Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace Tichonice
SO 04b – ČOV Tichonice (SO 04b.1 Kontejnerová ČOV; SO 04b.2 Svozová jímka; SO 04b.3 Zpevněné plochy ČOV; SO 04b.4 Vodovodní přípojka k ČOV; SO 04b.5 Technický domek; SO 04b.6 Sadové a terénní úpravy; SO 04b.7 Odtok z ČOV; SO 04b.8 Oplocení; SO 04b.9 Štěrbínová nádrž)
SO 05b – Přípojka NN k ČOV Tichonice
PS 01b – DČS tlakové kanalizace Tichonice
PS 02b – ČOV Tichonice

Druh vodního díla: stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů, a čistíren odpadních vod dle § 55, odst. 1 písm. c) vodního zákona

Účel: odkanalizovat lokality obce Tichonice – část obce Tichonice a Soušice – zbudováním kanalizací a v obou částech obce Tichonice ji zakončit ČOV

Umístění stavby: obec Tichonice, okres Benešov, kraj Středočeský; dle situace předložené PD - Projekt pod názvem „TICHONICE – SOUŠICE KANALIZACE a ČOV“, kterou zpracoval v termínu 04/2020 Ing. Radim Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0602657, za firmu VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., se sídlem na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362.

Umístění stavby „TICHONICE – SOUŠICE KANALIZACE a ČOV“:

Stavba a) „SOUŠICE – kanalizace a ČOV“ bude umístěna na pozemcích v k. ú. Soušice

řad „S“ + vod. A + DČS + VŠ + přípoj. řady

- na ppč. 863/2, 847/1, st. 8, 21, 207/1, 142/3, 142/1, 69/4, st. 71, st. 70, st. 26, 1/1, st. 34, st. 79, 19, 18, st. 11.

řad „S1“ + DČS + přípoj. řady

- 844, 849, 40, 32, 847/1, 37/5, st.3, st.2, 41, 39.

řad „S1.1“ + DČS + přípoj. řady

- 863/2, 847/1, 48/1, 847/3, 864, st. 6, st. 5, 42.

řad „S2“ + DČS + přípoj. řady

- 840, 863/2, 8/1, 8/2, st. 29, 869.

řad „S3“ + DČS + přípoj. řady

- 851/1, 863/2, 54, st. 23, 52, 854/1, 60, 59, 833, 408/5.

řad „S4“ + DČS + přípoj. řady

- 833, 835/3, 835/4, 69/7, 69/5, 863/2, 426, 408/29, 408/6.

SO 04a – ČOV Soušice bude umístěna na pozemku parc. č. 205, 206 a 207/1.

SO 04a.4 Vodovodní přípojka k ČOV – na ppč. 847/1, st. 8, 21, 207/1, 206, 205.

SO 05a – Přípojka NN k ČOV Soušice – na ppč. 205.

Stavba b) TICHONICE - kanalizace a ČOV“ bude umístěna na pozemcích v k. ú. Tichonice

řad „T“ + DČS + přípoj. řady

- na ppč. 761/7, 453/5, 22/1, 743/1, 752/5, 146/4, 96/9, 96/1, 96/7, st. 19, 34, st. 20, 453/3, 453/4, 453/9, 21/6, 21/5, 21/1, 19/1, 21/2, st. 22/2, 16/2, 25, st. 16, st. 25, st. 13, 1, st. 26/1, 146/20, 118/1, 116, st. 14/2, 747, 753.

řad „T1“ + DČS + přípoj. řady

- 757, 317/2.

řad „T3“ + DČS + přípoj. řady

- 749/1, st. 42, 743/1, 752/5, 54/8, 72/4, 72/3, 70/1, 50/2, st. 3/1, 66/2, 752/8, st. 9/1, 30, st. 11.

řad „T3.1“ + DČS + přípoj. řady

- 743/1, 749/2, st. 4, 749/3.

řad „T4“ + DČS + přípoj. řady

- 751, 752/1, 43/6, 46/1 st. 8/2, st. 17, st. 7/1.

SO 04b – ČOV Tichonice bude umístěna na pozemku parc. č. 96/7, 112, 101.

SO 04b.4 Vodovodní přípojka k ČOV – na ppč. 96/7.

SO 05b – Přípojka NN k ČOV Tichonice – na ppč. 96/7.

Přibližné souřadnice stavby „TICHONICE – SOUŠICE KANALIZACE a ČOV“ (S-JTSK):

a) „SOUŠICE – kanalizace a ČOV“ – objekt ČOV – X=1084154, Y=705695

- hl. kanalizační stoka „S“ – začátek - X=1084158, Y=706176

- hl. kanalizační stoka „S“ – konec - X=1084156, Y=705698

b) „TICHONICE - kanalizace a ČOV“ – objekt ČOV – X=1082677, Y=706567

- hl. kanalizační stoka „T“ – začátek - X=1082775, Y=706911

- hl. kanalizační stoka „T“ – konec - X=1082673, Y=706557

Navrhovaná stavba splaškové kanalizace a ČOV se nachází v území HGR 6320, ČHP 1-09-03-0190-0-00.

Pro umístění a provedení stavby vodního díla podle ustanovení § 94p stavebního zákona vodoprávní úřad stanovuje tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace pod názvem „TICHONICE – SOUŠICE KANALIZACE a ČOV“, kterou zpracoval v termínu 04/2020 Ing. Radim Knížák, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0602657, za firmu VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r.o., se sídlem na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362.
2. Stavba vodního díla bude umístěna v souladu s grafickými přílohami projektové dokumentace, které obsahují výkresy současného stavu území v měřítku 1:10000 katastrální mapy se zakreslením pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
3. Případné změny navržené stavby budou odsouhlaseny projektantem a předem projednány a odsouhlaseny vodoprávním úřadem MěÚ Vlašim.
4. Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro zneškodnění případné havárie.
5. Veškerá podzemní zařízení (kabelová, kanalizační, vodovodní a jiná) vyskytující se v dotčeném území budou investorem před zahájením stavby vytyčena a bude zajištěna ochrana těchto zařízení podle pokynů jejich majitelů či správců. Následně pak před záhozem rýh budou tato zařízení fyzicky jejich majiteli převzata a bude o tom proveden písemný záznam.
6. Stavba bude prováděna za přítomnosti stavbyvedoucího s oprávněním k těmto stavbám vodních děl (§ 158 zák. 183/2006 Sb., stavební zákon) a bude veden stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Stavba bude označena stavebním podnikatelem, který ji provádí, jménem stavbyvedoucího a dobou provádění stavby. Na stavbě bude k dispozici ověřená projektová dokumentace. Investor před zahájením prací oznámí předem termín zahájení stavby, název a sídlo podnikatele, který bude stavbu provádět vodoprávnímu úřadu MěÚ Vlašim.
7. Před zahájením stavby bude na viditelném místě umístěn štítek „stavba povolena“, který stavebník obdrží, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.
8. Pozemky dotčené stavbou musí být uvedeny do původního stavu.
9. Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, Územního pracoviště Benešov, uvedené v závazném stanovisku č. j. KHSSC 26887/2020 ze dne 17.07.2020, a to:
 - a) K závěrečné kontrolní prohlídce stavby bude předloženo měření ekvivalentní hladiny akustického tlaku z provozu obou ČOV v nejbližším chráněném venkovním prostoru stavby

- v denní a noční době v souladu s požadavky § 30 zákona a § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).
- b) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že kvalita dodávané pitné vody z koncové části vodovodního řadu, splňuje hygienické požadavky na pitnou vodu stanovené § 3 odst. 2 zákona v souladu s § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly v platném znění – v rozsahu kráceného rozboru.
- c) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doloží, že při realizaci stavby byly pro přímý styk s pitnou a teplou vodou použity pouze výrobky, které byly před uvedením na trh ověřeny, že při účelu jejich užití nedojde k nežádoucímu ovlivnění pitné vody, jak stanoví § 5 odst. 11 zákona.
10. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s., které stavebník či zástupce stavebníka prokazatelně obdržel, a to ve vyjádření pod č.j. 644120/20 ze dne 22.05.2020, především:
- Stavebník je povinen dodržet podmínky, které byly stanovené ve vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany sítě elektronických komunikací, dále jen SEK.
 - Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádět v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich stability.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
11. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací spol. CETIN a.s., které stavebník či zástupce stavebníka prokazatelně obdržel, a to ve vyjádření pod č.j. 792131/19 ze dne 29.10.2019, především:
- Stavebník nebo jím pověřená osoba je povinen řídit se a dodržet podmínky, které byly stanovené ve vyjádření a ve všeobecných podmínkách ochrany SEK.
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
12. Budou dodrženy podmínky ve vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1109116747-325/2020 ze dne 08.06.2020, a to:
- K realizaci uvedené akce nemáme námitky za předpokladu, že bude respektováno naše stávající energetické zařízení včetně dodržení ochranných pásem.
 - Před započítím zemních prací musí být trasy veškerých podzemních vedení v našem majetku vytýčeny. Vytýčení provede na objednávku ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím kontaktních míst a zákaznické linky. V případě požadavku na přesné určení polohy podzemních vedení je nezbytné též provést jejich vytýčení.
 - Zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení musí být prováděny ručně, bez použití mechanizace a s maximální pozorností, aby nedošlo k jejich poškození.
 - V případě poškození energetického zařízení neprodleně kontaktujte poruchovou linku spol. ČEZ Distribuce, a.s.
 - U staveb, při kterých dojde ke styku s ochranným pásmem některého z energetických zařízení, je nutné požádat o souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu a současně předložit PD.

13. Budou dodrženy podmínky ve sdělení spol. ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0101365699 ze dne 20.08.2020, které stavebník či jeho zástupce prokazatelně obdržel, a to zejména dodržení:
- Podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení;
 - podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení;
 - podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech elektronických stanic a
 - podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech nebo bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury.
14. Budou dodrženy podmínky ve sdělení spol. ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0011102283362 ze dne 03.09.2020, které stavebník či jeho zástupce prokazatelně obdržel a jímž byl dán souhlas s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení, a to zejména tyto podmínky:
- Výkopové práce v ochranném pásmu kabelových vedení označených výše smí být prováděny, až po vytýčení jejich trasy zaměstnanci oddělení Sítě Benešov, provozovatele distribuční soustavy v souladu s bezpečnostními předpisy. Vytýčení trasy kabelů je pouze informativní a pracovníci žadatele musí být s tímto seznámeni. Veškeré práce v ochranném pásmu kabelového vedení musí být prováděny pouze ručně bez poškození kabelů.
 - Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace dodržet minimální vzdálenost 0,50 m.
 - Upozorňujeme tímto, že stávající nadzemní vedení NN 0,4kV, které nemá ochranné pásmo, musí být plně respektováno. Nesmí dojít ke snížení stability podpěrných bodů nebo poškození uzemnění. Je nutné dodržet vzdálenosti dané platnými normami.
 - Trasa kanalizace musí být vedena ve vzdálenosti alespoň 3 m od základů distribučních trafostanic tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro el. komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy.
 - V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v příslušné normě a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1m od základové části podpěrného bodu.
 - Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, (dle platných norem). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
 - Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. Upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od el. zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a.s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vniknou následkem poruchy nebo havárie el. zařízení za nepředvídatelných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 - Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označován výstražnou cedulí.
 - Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku spol. ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro el. komunikaci nebo zařízení se sítí pro el. komunikaci související nebo zařízení technické

infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném spol. ČEZ Distribuce, a. s.

15. Budou dodrženy podmínky Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5, uvedené ve vyjádření zn. 28916/2020/KSÚS-2590/BNT/HRE-337 ze dne 04.08.2020, a to – pro umístění stavby do silničního tělesa stanovuje KSÚS Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitosti tyto závazné podmínky, které budou plně respektovány při provádění stavebních prací:
- Stavební práce v silničním pozemku budou prováděny mimo zimní období, tj. od 1.04. do 31.10. Staveniště bude řádně označeno dopravním značením.
 - Kanalizační potrubí bude uloženo v sil. pozemku dle příslušné normy. KSÚS požaduje uložení potrubí – min. 120 cm od nivelety silničního pozemku.
 - V plném rozsahu bude zachováno stávající odvodnění sil. tělesa – vozovky.
 - Po ukončení zásahu do sil. tělesa bude stavba protokolárně předána KSÚS.
 - V případě opravy silnice, silničního objektu nebo přeložky silnice provede investor na své náklady vytýčení, nebo směrovou či výškovou úpravu svých vedení.
 - V případě změn, které by se dotýkaly silniční sítě bude záměr předem projednán s KSÚS. KSÚS Středočeského kraje si vyhrazuje právo své stanovisko doplnit nebo změnit.
16. Budou dodrženy podmínky OŽP MěÚ Vlašim – orgánu ochrany přírody a krajiny pod č. j. ZIP 28866/20-6306/20 Svo ze dne 19.06.2020 - souhlasného závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) – bezejmenný levostranný přítok Sázavy, na pozemku parcela č. 205 a 206 v k. ú. Soušice, a to:
- a. Stavba bude realizována dle předložené dokumentace pod názvem „Tichonice – Soušice kanalizace a ČOV“, vypracované v termínu 4/2020 Ing. Radimem Knížákem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0602657.
 - b. Plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací podle možností uvedeny do přírodě blízkého stavu.
 - c. Výkopová zemina a stavební materiál nebudou skládkovány v nivě a na březích toku.
 - d. Výkopové práce v okolí kořenů o průměru větším než 3 cm musí být prováděny ručně.
 - e. Práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování vzrostlých dřevin.
 - f. V případě potřeby kácení dřevin, pokud se jedná o mimolesní dřeviny na území VKP, je nezbytné požádat o povolení kácení všech dřevin, tedy i podlimitních velikostních charakteristik u místně příslušného obecního úřadu.
17. Budou dodrženy podmínky OŽP MěÚ Vlašim – orgánu ochrany přírody a krajiny pod č. j. ZIP 28866/20-6306/20 Svo ze dne 19.06.2020 - souhlasného závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) – bezejmenný levostranný přítok Sázavy, na pozemku parcela č. 101 v k. ú. Tichonice, a to:
- a. Stavba bude realizována dle předložené dokumentace pod názvem „Tichonice – Soušice kanalizace a ČOV“, vypracované v termínu 4/2020 Ing. Radimem Knížákem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0602657.
 - b. Plochy dotčené stavbou budou po ukončení prací podle možností uvedeny do přírodě blízkého stavu.
 - c. Výkopová zemina a stavební materiál nebudou skládkovány v nivě a na březích toku.
 - d. Výkopové práce v okolí kořenů o průměru větším než 3 cm musí být prováděny ručně.
 - e. Práce budou prováděny šetrně k okolní vegetaci tak, aby nedocházelo k nadměrnému poškozování vzrostlých dřevin.
 - f. V případě potřeby kácení dřevin, pokud se jedná o mimolesní dřeviny na území VKP, je nezbytné požádat o povolení kácení všech dřevin, tedy i podlimitních velikostních charakteristik

u místně příslušného obecního úřadu.

18. Budou dodrženy podmínky OŽP MěÚ Vlašim – orgánu státní správy lesů pod č. j. ZIP 21500/2020 ze dne 18.06.2020 - souhlasného závazného stanoviska k navrhované stavbě dle předložené PD, a to:

- Při realizaci stavby a jejím používání nesmí být poškozen porost na lesních pozemcích ani jejich kořenový systém
- Na lesních pozemcích nebude skladován stavební materiál ani odpady.
- Případné změny v projektové dokumentaci, které by mohly mít vliv na pozemky určené k plnění funkcí lesa, budou předem projednány s orgánem státní správy lesů či řešeny novou žádostí.

19. Budou dodrženy podmínky ODSH MěÚ Vlašim – odboru dopravy a silničního hospodářství pod č. j. ODSH 25240/20-160/2020 MaE ze dne 09.06.2020 - stanoviska, a to:

- Inženýrské sítě výše uvedené stavby se dotknou silnice č. III/12518, a z toho důvodu požádá stavebník MěÚ Vlašim, ODSH, jako příslušný správní úřad pro silnice II. a III. třídy, o vydání rozhodnutí povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s ustanovením § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

20. Budou dodrženy podmínky státního podniku Lesy ČR – ST – oblast povodí Vltavy, Benešov – jako určeného správce bezejmenného levobřežního přítoku řeky Sázavy (IDVT10241078) dle vyjádření pod č. j. LCR954/004257/2020 ze dne 11.09.2020, a to:

- Vyústění do toku bude provedeno dle výkresu v PD D.1.4-06 tak, aby nedocházelo k vyplavování ČOV při průchodu velkých vod, tj. nad hladinou Q5 nebo minimálně 20 cm nad stávajícím dnem. Osa potrubí bude svírat s osou toku úhel menší 60 stupňů, průtočný profil toku nebude zmenšen.
- Vyústní objekt bude odsouhlasen správcem toku a bude řádně udržován.

21. Budou dodrženy podmínky státního podniku Povodí Vltavy, Závodu dolní Vltava, se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5 – dle stanoviska správce povodí ke stavbě „Tichonice – kanalizace a ČOV“ pod zn. PVL-52229/2020/240-Sy ze dne 31.07.2020, a to:

- Pro ČOV bude zpracován provozní řád. Navážení odpadních vod musí být zajištěno rovnoměrně a řízeně – to musí být přesně popsáno v provozním řádu ČOV.
- Pro kanalizaci bude vypracován kanalizační řád.
- Stavební činností ani hydrodynamickou zkouškou nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- Při napojování jednotlivých objektů je třeba důsledně zkontrolovat, aby byly objekty napojeny přímo. Stávající žumpy, septiky a dČOV budou vyřazeny. Jímky mohou být po předchozím vyčištění využity k akumulaci srážkových vod.
- Dešťové vody z objektu ČOV a z komunikace budou v co největší míře zasakovány přímo na místě vzniku.

22. Budou dodrženy podmínky státního podniku Povodí Vltavy, Závodu dolní Vltava, se sídlem Grafická 36, 150 21 Praha 5 – dle stanoviska správce povodí a vyjádření správce vodního toku ke stavbě „Soušice – kanalizace a ČOV“ pod zn. PVL-42773/2020/240-Sy ze dne 31.07.2020, a to:

- Pro ČOV bude zpracován provozní řád.
- Pro kanalizaci bude vypracován kanalizační řád.
- Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami. Na stavbě budou prostředky pro likvidaci případné havárie.
- Při napojování jednotlivých objektů je třeba důsledně zkontrolovat, aby byly objekty napojeny přímo. Stávající žumpy, septiky a dČOV budou vyřazeny. Jímky mohou být po předchozím vyčištění využity k akumulaci srážkových vod.
- Dešťové vody z objektu ČOV a z komunikace budou v co největší míře zasakovány přímo na místě vzniku.

- Bude zajištěno neškodné převedení povrchových vod místem stavby po dobu stavebních prací.
- Koryto toku pod vyústěním z propustku bude opevněno těžkými kameny (zához, rovinanina apod.) v délce alespoň 2 metry.
- Zatrubnění toku a propustek nebudou po dokončení předávány do majetku Povodí Vltavy, státní podnik.
- Potrubí propustku musí být dostatečně kapacitní, se zatrubněním souhlasíme pouze za předpokladu, že bude použito potrubí min. DN600.
- Číslo výustního objektu PV-264-0099-V bude vyznačit viditelně a trvale poblíž zaústění (např. kovovou cedulkou na oplocení ČOV, na šachtě apod.)

23. Zahájení a ukončení prací bude s předstihem oznámeno na MěÚ Vlašim, OŽP, vodoprávní úřad.
24. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu. Vlastník stavby dle § 15 vodního zákona a dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas požádá MěÚ Vlašim, OŽP, vodoprávní úřad.
25. Investor stavby bude **informovat vodoprávní úřad o jednotlivých etapách stavby** – dle plánu kontrolních prohlídek. Vodoprávní úřad MěÚ Vlašim bude přizván s předstihem minimálně ke 2 kontrolním prohlídkám stavby. Závěrečná kontrolní prohlídka stavby proběhne před uvedením do zkušebního provozu a po podání žádosti o kolaudační souhlas.
Kontrolní prohlídky budou vodoprávnímu úřadu oznámeny nejméně týden předem, v případě nutnosti, nebo změn vzhledem k rozsahu díla, postupu prací a počasí na základě telefonické dohody.
26. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo rozhodnutí právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.
27. Stavba bude dokončena do dvou let od započetí prací – v této lhůtě podá investor žádost o provedení kontrolní prohlídky před uvedením do zkušebního provozu.
28. K ověření funkčnosti a vlastností provedeného vodního díla podle projektové dokumentace **ukládá** vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona, po provedení kontrolní prohlídky a doložení všech dokladů jako ke kolaudačnímu souhlasu (projektová dokumentace skutečného provedení stavby, polohopisné souřadnice X a Y v systému S-JTSK, zápis o předání a převzetí stavby, stavební deník, atesty a prohlášení o shodě na použité materiály, doklad o nepropustnosti, doklad o odborné instalaci, napojení a zprovoznění od oprávněné organizace, doklady o nezávadném zneškodnění stavebních odpadů a přebytečných výkopků, revizní zpráva, geodetické zaměření trasy odpadního potrubí a stavby, provozní řád), **provedení zkušebního provozu v době trvání 14 měsíců.**
29. Po dokončení stavby ČOV bude vodoprávnímu úřadu předložena **žádost o vydání povolení zkušebního provozu.**
30. Před ukončením zkušebního provozu, po 12ti dokončených měsících po zkušebních odběrech odpadní vody na přítoku i odtoku z obou ČOV, bude provedeno jeho vyhodnocení, které bude vodoprávnímu úřadu předloženo. Stavba pak na základě závěrečné kontrolní prohlídky a vydání kolaudačního souhlasu plynule přejde do trvalého provozu nebo bude podána žádost o prodloužení zkušebního provozu.
31. Po ukončení 12tého měsíce zkušebního provozu požádá stavebník dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve smyslu § 122 o vydání kolaudačního souhlasu. Požádá na žádosti č. 14 vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. K žádosti bude předloženo vyhodnocení zkušebního provozu, provozní řád obou ČOV pro trvalý provoz.

B. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech; **k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových** navrhovanou ČOV **SOUŠICE** (s kapacitou 100 EO).

Jedná se o vypouštění odpadních vod do vod povrchových z území obce Tichonice - místní část Soušice, kanalizací pro veřejnou potřebu přes nově navrženou mechanicko – biologickou ČOV Soušice, která bude vybavena zařízením pro srážení fosforu, na pozemku parc. č. 205, 206 a 207/1 v k. ú. Soušice, v ČHP 1-09-03-0190-0-00, HGR 6320.

Místem vypouštění odpadních vod: pozemek parc. č. 206 v k. ú. Soušice
(souřadnice vypouštění v systému S-JTSK – X=1084153; Y=705684)

Recipientem předčištěných odpadních vod je bezejmenný vodní tok IDVT 10251277 v ř. km 0,4, ve správě Povodí Vltavy, s. p.

Nakládání s vodami je povoleno na dobu **deseti let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v tomto množství a jakosti:

Průměrné vypouštěné množství vody	0,17	l/s
Maximální vypouštěné množství vody	0,57	l/s
Maximální vypouštěné množství vody za měsíc	600,0	m ³ /měs.
Maximální vypouštěné množství vody za rok	6000,0	m ³ /rok.

Ukazatelé znečištění jsou povoleny v následujících hodnotách:

ukazatel	hodnota „p“ (mg/l) -přípustná	hodnota „m“ (mg/l)-maximální	množství t/rok
CHSK _{cr}	100	160	0,55
BSK ₅	20	55	0,11
NL	30	60	0,16
N-NH ₄ ⁺	12	20	
P _{celk.}	sledovat		

Uložená měření:

- měrný objekt – Parshallův žlab P-1
- četnost sledování: 6 x ročně
- typ vzorků: typ „A“ dvouhodinový směsný

Účel: nezávadná likvidace předčištěných splaškových vod z území obce Tichonice - místní část Soušice

Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Doba povoleného nakládání s vodami je na dobu **deseti let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Kontrola stanovených maximálních hodnot („m“) bude prováděna rozbořem vzorku typu „A“, tj. dvouhodinových směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, a to s četností 6 x ročně (s pravidelným rozložením v roce – jednou za 2 měsíce) na stanovení ukazatelů BSK₅, CHSK_{cr}, NL, N-NH₄.
3. Ukazatel P celk. bude sledován a po dobu zkušebního provozu bude optimalizováno dávkování u zařízení pro srážení fosforu tak, aby výstupní koncentrace P_{celk.} byly 2,0 – 4,0 mg/l.
4. Odběry a rozbořy ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání („oprávněná laboratoř“).
5. Výsledky rozborů odpadních vod budou vždy ke konci roku předloženy vodoprávnímu úřadu MěÚ Vlašim a správci toku – Povodí Vltavy, s. p.
6. Bude dodržováno přípustné množství vypouštěných odpadních vod a přípustné znečištění v ukazatelích stanovených v rozhodnutí.
7. Výústní objekt bude udržován v řádném technickém a provozním stavu.
8. Bude zpracován Provozní řád ČOV pro trvalý provoz, který bude předložen správci toku ke kontrole a posléze vodoprávnímu úřadu MěÚ Vlašim.

C. podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých

oblastech; **k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových** navrhovanou ČOV **TICHONICE** (s kapacitou 150 EO).

Jedná se o vypouštění odpadních vod do vod povrchových z území obce Tichonice - místní část Tichonice, kanalizací pro veřejnou potřebu přes nově navrženou mechanicko – biologickou ČOV Tichonice, která bude vybavena zařízením pro srážení fosforu, na pozemku parc. č. 96/7, 112 a 101 v k. ú. Tichonice, v ČHP 1-09-03-0190-0-00, HGR 6320.

Místem vypouštění odpadních vod: pozemek parc. č. 112 v k. ú. Tichonice
(souřadnice vypouštění v systému S-JTSK – X=1082733; Y=706577)

Recipientem předčištěných odpadních vod je bezejmenný drobný vodní tok LBP Sázavy IDVT 10241078, v ř. km 85,4 od Tichonic, ve správě Lesů ČR, s. p.

Nakládání s vodami je povoleno na dobu **deseti let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí v tomto množství a jakosti:

Průměrné vypouštěné množství vody	0,26	l/s
Maximální vypouštěné množství vody	0,65	l/s
Maximální vypouštěné množství vody za měsíc	850,0	m ³ /měs.
Maximální vypouštěné množství vody za rok	8.500,0	m ³ /rok.

Ukazatelé znečištění jsou povoleny v následujících hodnotách:

ukazatel	hodnota „p“ (mg/l) -přípustná	hodnota „m“ (mg/l)-maximální	množství t/rok
CHSK _{Cr}	100	160	0,82
BSK ₅	20	55	0,16
NL	30	60	0,25
N-NH ₄ ⁺	12	20	
P _{celk.}	sledovat		

Uložená měření:

- měrný objekt – Parshallův žlab P-1
- četnost sledování: 6 x ročně
- typ vzorků: typ „A“ dvouhodinový směsný

Účel: nezávadná likvidace předčištěných splaškových vod z území obce Tichonice - místní část Tichonice

Pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových se stanovují tyto podmínky a povinnosti:

1. Doba povoleného nakládání s vodami je na dobu **deseti let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Kontrola stanovených maximálních hodnot („m“) bude prováděna rozbořem vzorku typu „A“, tj. dvouhodinových směsným vzorkem získaným sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut, a to s četností 6 x ročně (s pravidelným rozložením v roce – jednou za 2 měsíce) na stanovení ukazatelů BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄.
3. Ukazatel P celk. bude sledován a po dobu zkušebního provozu bude optimalizováno dávkování u zařízení pro srážení fosforu tak, aby výstupní koncentrace P_{celk.} byly 2,0 – 4,0 mg/l.
3. Odběry a rozbořky ke zjištění míry znečištění vypouštěných odpadních vod mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné k podnikání („oprávněná laboratoř“).
4. Výsledky rozborů odpadních vod budou vždy ke konci roku předloženy vodoprávnímu úřadu MěÚ Vlašim a správci toku – Lesy ČR, s. p.
5. Bude dodržováno přípustné množství vypouštěných odpadních vod a přípustné znečištění v ukazatelích stanovených v rozhodnutí.
6. Výústní objekt bude udržován v řádném technickém a provozním stavu.
7. Bude zpracován Provozní řád ČOV pro trvalý provoz, který bude předložen správci toku ke kontrole a posléze vodoprávnímu úřadu MěÚ Vlašim.

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu)

- obec Tichonice, se sídlem Tichonice 30, 257 63 Trhový Štěpánov, IČO: 00232831.

Účastníci řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 2 správního řádu)
(vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou) – identifikováni označením pozemku dle § 110 odst. 7 stavebního zákona:

- pozemek katastru nemovitostí parcelní číslo (KN) v k. ú. Soušice: 863/2, 847/1, st. 8, 21, 207/1, 142/3, 142/1, 69/4, st. 71, st. 70, st. 26, 1/1, st. 34, st. 79, 19, 18, st. 11, 844, 849, 40, 32, 37/5, st. 3, st. 2, 41, 39, 48/1, 847/3, 864, st. 6, st. 5, 42, 840, 8/1, 8/2, st. 29, 869, 851/1, 54, st. 23, 52, 854/1, 60, 59, 833, 408/5, 835/3, 835/4, 69/7, 69/5, 426, 408/29, 408/6, 205, 206 a dále st. 1, 23/1, 24/1, 28, 845, 30, st. 4, 44/1, 38, 20, 194/3, 202/3, 203, 204, 69/3, st. 89, 68/2, 68/4, 68/5, 68/6, 835/2, 836/2, st. 24, 408/7, 408/8, 408/44, 425/2, 4/1, 4/2, st. 93, 408/39, st. 72, st. 19, 51, 854/2, 855, 53, st. 17, st. 18/2, 62, 67, st. 10, st. 12, st. 18, st. 22, 47, 48/2, st. 25, st. 33, 1/2, 143, 150, 8/3, 178, st. 99, 69/1, 69/2, st. 94, 37/4, 37/7, 37/8, 80/13, 80/32, 133/1, 134, 408/30, 408/31, 408/32, 430/1, 430/2, 68/1, 68/3, 70/11, 80/21, 80/34, st. 13, st. 78, 23/2, 208, 209/2, st. 3, 31/1, 55, 423/1, st. 27/1, st. 27/2, 6, 9/2, 10, 850, st. 80, 13, 65, 141, 142/2, 835/1, st. 81/1.
- pozemek katastru nemovitostí parcelní číslo (KN) v k. ú. Tichonice: 761/7, 453/5, 22/1, 743/1, 752/5, 146/4, 96/9, 96/1, 96/7, st. 19, 34, st. 20, 453/3, 453/4, 453/9, 21/6, 21/5, 21/1, 19/1, 21/2, st. 22/2, 16/2, 25, st. 16, st. 25, st. 13, 1, st. 26/1, 146/20, 118/1, 116, st. 14/2, 747, 753, 757, 317/2, 749/1, st. 42, 54/8, 72/4, 72/3, 70/1, 50/2, st. 3/1, 66/2, 752/8, st. 9/1, 30, st. 11, 749/2, st. 4, 749/3, 751, 752/1, 43/6, 46/1 st. 8/2, st. 17, st. 7/1, 112, 101 a dále st. 22, 15, 16/1, 17, 19/3, 752/9, st. 15, 37/1, 39/1, st. 18/1, 32/2, 36, 37/2, st. 7/3, st. 7/4, 46/2, 50/1, 57/2, 63/1, st. 2, 66/1, 113/1, 114, 116, st. 28, st. 53/1, st. 53/2, st. 138/1, st. 138/2, 96/6, 96/8, 100, 102, 96/4, 1, 8/1, 8/2, st. 27, st. 29, st. 43, 120, 121, st. 138/3, st. 8/1, 752/7, st. 44, 61/3, st. 6, 54/2, 54/4, 46/3, 39/2, 42, 43/2, 54/1, 54/12, 54/14, st. 21/2, 752/10, 33, st. 136, st. 91, 72/2, 72/11, 72/15, 72/16, st. 26/2, st. 21/1, st. 21/3, st. 21/4, st. 21/5, 1257, st. 157, st. 158, 72/1, st. 202, 453/2, 453/6, 453/7, st. 203, 452, st. 208, st. 224, st. 46, st. 201, st. 214, st. 225, 54/5, 4/3, 318/2, st. 219, 335/1, 336/4, st. 23/1, st. 23/2, st. 24, st. 31/2, 766, 118/1120, st. 1, 743/2, 54/6, 59/2, st. 12, st. 22/1, 16/2, 19/2, 21/3, 21/4, 70/2.

Odůvodnění

Dne 16.09.2020 obdržel MěÚ Vlašim – odbor ŽP žádost výše uvedeného stavebníka - **obce Tichonice**, IČO: 00232831, kterého zastupuje na základě plné moci společnost VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., se sídlem na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362, o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vodního díla pod názvem – „TICHONICE – SOUŠICE KANALIZACE a ČOV“. Zároveň požádal o nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových k navrženým ČOV: a) „SOUŠICE – kanalizace a ČOV“ a b) „TICHONICE - kanalizace a ČOV“.

Vzhledem k tomu, že se změnil vlastník některých pozemků došlo k opravě a doplnění PD i doplnění podkladů.

Dnem podání návrhu bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Popis stavby

a) „SOUŠICE – kanalizace a ČOV“

Jde o nový systém tlakové oddílné splaškové kanalizace pro místní část obce Tichonice – Soušice, která bude ukončena napojením na nově navrženou čistírnu odpadních vod situovanou ve východní části obce s odtokem vyčištěné odpadní vody do bezejmenné svodnice, která je vyústěna do nedalekého toku řeky Sázavy. Odpadní vody z jednotlivých objektů (RD) budou napojeny přes domovní čerpací stanice odpadních vod (dále jen „DČS“). Jednotlivé DČS budou napájeny ze soukromého rozvodu el. energie u jednotlivých odkanalizovaných nemovitostí. Gravitační kanalizační

přípojky sloužící pro napojení jednotlivých objektů na domovní ČS budou realizovány samostatně a to vlastníky jednotlivých nemovitostí.

Objekt ČOV – kontejnerová podzemní nádrž s poklopy. Nadzemní č. – technologický domek (prefabrikovaný stavebnicový objekt) s obdelníkovým půdorysem s plechovými stěnami šedé barvy a pultovou střechou. Areál ČOV bude oplocen pletivem s podhrabovými deskami.

Stavba je členěna na následujících 6 stavebních objektů a 2 provozní soubory:

SO 01a – Řady tlakové kanalizace Soušice

SO 02a – Připojovací tlakové řady Soušice

SO 03a – Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace Soušice

SO 04a – ČOV Soušice (SO 04a.1 Kontejnerová ČOV; SO 04a.2 Kalojem; SO 04a.3 Zpevněné plochy ČOV; SO 04a.4 Vodovodní přípojka k ČOV; SO 04a.5 Technický domek; SO 04a.6 Sadové a terénní úpravy; SO 04a.7 Odtok z ČOV; SO 04a.8 Oplocení; SO 04a.9 Propustek)

SO 05a – Přípojka NN k ČOV Soušice

SO 06a – Prodloužení vodovodního řadu

PS 01a – DČS tlakové kanalizace Soušice

PS 02a – ČOV Soušice

▪ SO 01a – Řady tlakové kanalizace Soušice

Nové řady tlakové kanalizace budou z materiálu PE100 (RC) s ochr. pláštěm z PP – PN 16, SDR 11.

Hl. tlak. řad S - 510 m

Vedlejší řady S1 – 180 m; S1.1 -115 m; S2 – 112 m; S3 – 90 m; S4 – 110 m.

Celkem 1117 m.

Průměry použitého materiálu 75x6,8; 63x5,8 a 50x4,6.

▪ SO 02a – Připojovací tlakové řady Soušice

Přípoj. potrubí budou umístěna mezi jednotlivými ČS a řady tlak. kanalizace. Celkem 750 m z materiálu PE100, PN16, SDR 11 o průměru 40x3,7 mm.

▪ SO 03a - Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace Soušice

DČS jsou navrženy jako plastové vnějšího průměru 1100 mm z plastu materiál HDPE a výšky 2000 – 2500 mm. Akumulační prostor bude min. 1.0 m pod gravitačním nátokem do čerpací jímky.

Nátok do ČJ bude z jednotlivých nemovitostí gravitační; odtok z ČJ bude zajištěn objemovým čerpadlem s řezacím nožem na sání čerpadla do připojovacího potrubí tlak. kanalizace (SO 02) a dále do řadů tlakové kanalizace (SO 01) s odtokem dále směrem do kanalizační tlakové sítě s vyústěním do navrhované ČOV.

▪ SO 04a – ČOV Soušice

ČOV je navržena jako kontejnerová prefabrikovaná (balená) o kapacitě 100EO a je v ní situována celá linka čištění odpadních vod.

▪ SO 04a.1 – kontejnerová ČOV

Navržena je **ČOV typu BC 100 k PP SLIM** o vnějších rozměrech 2,41x6,25m s výškou 2,92m. Přítok do ČOV bude páteří tlakovou stokou „S“ prům. 75x6,8mm. Odtok vyčištěné odpadní vody z ČOV pak bude gravitačním potrubím DN 150 – přes rozšíření na DN 200.

▪ SO 04a.2 – Kalojem

Je navržen jako podzemní jímka o objemu 20,0 m³ z železobetonu dle ČSN EN 206-1 o půdorysných vnějších rozměrech 6500x2000mm.

▪ SO 04a.3 – Zpevněné plochy ČOV

Asfaltová plocha u areálu ČOV bude z asfaltu o celkové výměře cca 70 m². Ke vstupu do ČOV povede chodník cca 30.0 m² ze zámkové dlažby. Dále zde budou plochy vysypané kačírskem o ploše cca 35,0 m².

▪ SO 04a.4 – Vodovodní přípojka k ČOV

Materiál PE 100RC o velikosti 50x4,6 mm v celkové délce 150,0 m. Přípojka bude od místa napojení vedena v souběhu s navrženým tlak. řadem odtokem z ČOV, kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě.

▪ SO 04a.5 – Technický domek

Umístěn v areálu ČOV, bude v něm umístěno dmychadlo a el. rozvaděč s řídicí jednotkou i umyvadlo pro obsluhu.

- SO 04a.6 – Sadové a terénní úpravy
Bude založen trávník a osazena drobná zeleň.

- SO 04a.7 – Odtok z ČOV
Na odtokovém potrubí z ČOV bude osazen měrný objekt – Parshallův žlab P1 v revizní betonové šachtě DN 1000; za MO bude osazena prefabrikovaná lomová šachta DN 1000.

Odtok z ČOV - stoka „O“ – DN 200, dl. 12,0 m z PVC-U. Odtok bude zaústěn do přílehlého recipientu. V místě vyústění do recipientu bude realizován propustek, napojení pak bude přes spojnou šachtu do tohoto propustku.

- SO 04a.8 – Oplocení
Ocelové pletivo s PVC povlakem, výšky 2 m v délce 45 m bude navázáno na ocelové sloupky.

- SO 04a.9 – Odtok z ČOV
Stávající propustek a část navazujícího příkopu bude nahrazen novým zatrubněním – propustek „P“ – DN 600, dl. 25,0 m.

- SO 05a – Přípojka NN k ČOV Soušice
Bude provedeno z určeného bodu, který stanovil distributor do rozvaděče umístěného na objektu ČOV.

- SO 06a – Prodloužení vodovodního řadu
V rámci stavby bude řešeno i prodloužení stávajícího vodovodního řadu o cca 145 m (s vysazením odboček pro napojení plánované budoucí zástavby) a to v souběhu s plánovanou tlak. kanalizací vedoucí k poz. parc. č. 142/1 a 142/3 v k. ú. Soušice. Je navržen z materiálu PE100RC z ochranným pláštěm z PP, tlaková řada PN 10 o vel. 90x5,4. Řad bude doplněn podzemními hydranty DN 80.

- PS 01a – DČS tlakové kanalizace Soušice
Je navrženo 29 ČS. ČS budou vystrojeny jedním čerpadlem, 28 ks jímek bude o vnitřním prům. 1,0 m a 1 ks bude o vnitř. prům. 1,5 m. ČS bude provedena jako podzemní plastová obetonovaná ČJ. ČS je vystrojena ponorným kalovým čerpadlem.

- PS 02a – ČOV Soušice
Jde o ČOV navrženou s nízkou zatěžovanou aktivací se stabilní nitrifikací a aerobní stabilizací kalu. Jde o kontejnerovou ČOV mechanicko-biologickou navrženou pro 100 EO. Hydraulické zatížení ČOV odpovídá průměrnému stavu 30m³/den. Je zde technologie na odstraňování nutrientů z odpadních vod. ČOV je složena z hrubého předčištění, z kompaktního biologického stupně (předsazená denitrifikace, nitrifikace a vložené dosazovací nádrže. Bude zde rezerva na případné srážení fosforu. Přítok odpadních vod do ČOV bude přiveden tlakovou kanalizací se zaústěním do ČOV o dimenzi DN 50 na mechanické předčištění. Shrabky budou zachytávány na ručně stíratelných česlích (průřez 15 mm). Shrabky budou skladovány v plastových nádobách o objemu 120 l a poté odváženy na skládku. Technologická část je vložena do plastového kontejneru o rozměru 6000x2160x2880mm; dmychadlo, elektrorozvaděč a ostatní příslušenství jsou umístěny v technickém domku.

b) „TICHONICE - kanalizace a ČOV“

Jde o nový systém tlakové oddílné splaškové kanalizace pro místní část obce Tichonice – Tichonice, která bude ukončena napojením na nově navrženou čistírnu odpadních vod situovanou v areálu zemědělského podniku s odtokem vyčištěné vody do přílehlé bezejmenné svodnice, která je vyústěna do nedalekého toku řeky Sázavy. Odpadní vody z jednotlivých objektů (RD) budou napojeny přes domovní čerpací stanice odpadních vod (dále jen „DČS“). *Jednotlivé DČS budou napájeny ze soukromého rozvodu el. energie u jednotlivých odkanalizovaných nemovitostí. Gravitační kanalizační přípojky sloužící pro napojení jednotlivých objektů na domovní ČS budou realizovány samostatně a to vlastníky jednotlivých nemovitostí.*

V rámci ČOV bude vybudována předsazená šterbinová nádrž pro svoz fekálního odpadu z lokalit obce Tichonice, kde nabude zbudovaná splašková kanalizace.

Objekt ČOV – kontejnerová podzemní nádrž s poklopy. Nadzemní č. – technologický domek (prefabrikovaný stavebnicový objekt) s obdelníkovým půdorysem s plechovými stěnami šedé barvy a pultovou střechou. Areál ČOV bude oplocen pletivem s podhrabovými deskami.

Stavba je členěna na následujících 5 stavebních objektů a 2 provozní soubory:

SO 01b – Řady tlakové kanalizace Tichonice

SO 02b – Připojovací tlakové řady Tichonice

SO 03b – Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace Tichonice

SO 04b – ČOV Tichonice (SO 04b.1 Kontejnerová ČOV; SO 04b.2 Svozová jímka; SO 04b.3 Zpevněné plochy ČOV; SO 04b.4 Vodovodní přípojka k ČOV; SO 04b.5 Technický domek; SO 04b.6 Sadové a terénní úpravy; SO 04b.7 Odtok z ČOV; SO 04b.8 Oplocení; SO 04b.9 Štěrbínová nádrž)

SO 05b – Přípojka NN k ČOV Tichonice

PS 01b – DČS tlakové kanalizace Tichonice

PS 02b – ČOV Tichonice

- SO 01b – Řady tlakové kanalizace Tichonice

Nové řady tlakové kanalizace budou z materiálu PE100 (RC) s ochr. pláštěm z PP – PN 16, SDR 11.

Hl. tlak. řad T – 852 m.

Vedlejší řady T1 – 50 m; T3 – 320 m; T3.1 – 50 m; T4 – 155 m.

Celkem 1427 m.

Průměry použitého materiálu 75x6,8; 63x5,8 a 50x4,6.

- SO 02b – Připojovací tlakové řady Tichonice

Přípoj. potrubí budou umístěna mezi jednotlivými ČS a řady tlak. kanalizace. Celkem 1130 m z materiálu PE100, PN16, SDR 11 o průměru 50x4,6 mm nebo 40x3,7 mm.

- SO 03b – Domovní čerpací stanice tlakové kanalizace Tichonice

DČS jsou navrženy jako plastové vnějšího průměru 1100 mm z plastu materiál HDPE a výšky 2000 – 2500 mm. Akumulační prostor bude min. 1.0 m pod gravitačním nátokem do čerpací jímky.

Nátok do ČJ bude z jednotlivých nemovitostí gravitační; odtok z ČJ bude zajištěn objemovým čerpadlem s řezacím nožem na sání čerpadla do připojovacího potrubí tlak. kanalizace (SO 02) a dále do řadů tlakové kanalizace (SO 01) s odtokem dále směrem do kanalizační tlakové sítě s vyústěním do navrhované ČOV.

- SO 04b – ČOV Tichonice

ČOV je navržena jako kontejnerová prefabrikovaná (balená) o kapacitě 150EO a je v ní situována celá linka čištění odpadních vod.

- SO 04b.1 – kontejnerová ČOV

Navržena je **ČOV typu BC 150 k PP SLIM** o vnějších rozměrech 2,41x7,25m s výškou 2,92m. Přítok do ČOV bude páteří tlakovou stokou „T“ prům. 75x6,8mm. Odtok vyčištěné odpadní vody z ČOV pak bude gravitačním potrubím DN 150 – přes rozšíření na DN 200.

- SO 04b.2 – Svozová jímka

K objektu ČOV bude na jeho obetonování navazovat prefabrikovaná jímka, která bude tvořit prostor pro dovážené odpadní vody s provozním objektem 20,0 m³. Půjde o železobetonovou podzemní jímku dle ČSN EN 206-1 o půdorysných vnějších rozměrech 6500x2000mm.

- SO 04b.3 – Zpevněné plochy ČOV

Ke vstupu do ČOV povede chodník cca 25,0 m² ze zámkové dlažby š 1,5 m. Dále zde budou plochy vysypané kačírky o ploše cca 30,0 m².

- SO 04a.4 – Vodovodní přípojka k ČOV

Materiál PE 100RC o velikosti 50x4,6 mm v celkové délce 15,0 m. Přípojka bude vyložena ze stávajícího vodovod. řadu na ppč. 96/7 v k. ú. Tichonice. Přípojka bude od místa napojení vedena v souběhu s navrhovaným odtokem z ČOV, kde bude ukončena ve vodoměrné šachtě.

- SO 04b.5 – Technický domek

Umístěn v areálu ČOV, bude v něm umístěno dmychadlo a el. rozvaděč s řídicí jednotkou i umyvadlo pro obsluhu.

- SO 04b.6 – Sadové a terénní úpravy

Bude založen trávník a osazena drobná zeleň.

- SO 04b.7 – Odtok z ČOV

Na odtokovém potrubí z ČOV bude osazen měrný objekt – Parshallův žlab P1 v revizní betonové šachtě DN 1000; za MO bude osazena prefabrikovaná lomová šachta DN 1000.

Odtok z ČOV - stoka „O“ – DN 200, dl. 60,0 m z PVC-U. Odtok bude zaústěn do přílehlého recipientu. V místě vyústění do recipientu bude realizován výustní objekt ze železobetonu opatřený žabí klapkou. Odtokové potrubí bude na objekt ČOV napojeno přes rozšíření DN 150/200.

▪ SO 04b.8– Oplocení

Ocelové pletivo s PVC povlakem, výšky 2 m v délce 45 m bude navázáno na ocelové sloupky.

▪ SO 04a.9– Štěrbínová nádrž

Na nátoky před ČOV je navržena ŠN pro možnost likvidovat na ČOV i dovážené odpadní vody. Objekt je navržen jako podzemní železobetonová jímka dle ČSN EN 206-1 o půdorysných vnějších rozměrech 5600x5600 mm.

▪ SO 05b– Přípojka NN k ČOV Tichonice

Bude provedeno z určeného bodu, který stanovil distributor do rozvaděče umístěného na objektu ČOV.

Ostatní podrobnosti viz. projektová dokumentace stavby. Projekt pod názvem „TICHONICE – SOUŠICE KANALIZACE a ČOV“, kterou zpracoval v termínu 04/2020 Ing. Radim Knížík, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT – 0602657, za firmu VIS Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o., se sídlem na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362.

Navrhovaná stavba splaškové kanalizace a ČOV se nachází v území HGR 6320, ČHP 1-09-03-0190-0-00.

K výše uvedenému záměru pod názvem „TICHONICE – SOUŠICE KANALIZACE a ČOV“ vydal MěÚ Vlašim, OVÚP, závazné stanovisko orgánu územního plánování pod č. j. VYST 21910/20-MAM ze dne 08.07.2020, kdy konstatoval, že je záměr přípustný.

K návrhu – žádosti - bylo zástupcem stavebníka doloženo:

- projektová dokumentace;
- plnou moc, kde obec Tichonice zplnomocňuje spol. VIS, spol. s r.o. ze dne 04.06.2020;
- informace o parcelách z KN;
- závazné stanovisko orgánu územního plánování MěÚ Vlašim, OVÚP, pod č. j. VYST 21910/20-MAM ze dne 08.07.2020;
- stanovisko org. ochrany přírody a krajiny k záměru „Tichonice-Soušice kanalizace a ČOV“ od Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru ŽP a zemědělství pod č.j. 075794/2020/KUSK ze dne 08.06.2020;
- závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení od KHS Středočeského kraje se sídlem v Praze, ÚP Benešov, pod č.j. KHSSC 26887/2020 ze dne 17.07.2020;
- koordinované závazné stanovisko od MěÚ Vlašim, OŽP, pod č.j. ZIP 21536/20 SvN ze dne 31.07.2020;
- rozhodnutí MěÚ Vlašim, OŽP – ochrana ZPF, souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF pod č.j. ZIP 98956/20CvP ze dne 12.10.2020;
- závazné stanovisko HZS Středočeského kraje, územní odbor Benešov, vydané pod Ev. č. BN-306-2/2020/PD ze dne 23.07.2020;
- stanovisko správce povodí od Povodí Vltavy, s. p., Závod Dolní Vltava, se sídlem Grafická 36, Praha 5, zn. PVL-52229/2020/240-Sy ze dne 31.07.2020;
- stanovisko k PD od Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, ÚO Benešov, pod č.j. KRPS-149649-1/ČJ-2020-010106 ze dne 30.06.2020;
- vyjádření k PD „Tichonice-Soušice kanalizace a ČOV“ od Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, přísp. org., pod zn. 28916/2020/KSÚS-2590/BNT/HRE-337 ze dne 04.08.2020;
- závazné stanovisko MěÚ Vlašim, OŽP – SSL pod č.j. ZIP 21500/2020 ze dne 18.06.2020;
- rozhodnutí MěÚ Vlašim, ODSH, pod zn. ODSH 67336/20-MaE ze dne 12.08.2020;
- vyjádření k PD pro společné povolení na akci „Tichonice-Soušice kanalizace a ČOV“ od státního podniku Lesy ČR – oblast povodí Vltavy, Benešov, pod č.j. LCR954/004257/2020 ze dne 11.09.2020;
- vyjádření spol. ČEPRO ze dne 25.10.2019;

- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN, a. s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací spol. CETIN, a. s., pod č. j. 644120/20 ze dne 22.05.2020 včetně situací;
- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací spol. CETIN, a. s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací spol. CETIN, a. s., pod č. j. 792131/19 ze dne 29.10.2019;
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ke stavbě „Tichonice-Soušice, kanalizace a ČOV“ pod zn. 1109116747-325/2020 ze dne 08.06.2020;
- sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s., pod zn. 0101365699 ze dne 20.08.2020 včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech nadzemních vedení a podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech elektrických stanic včetně situací;
- vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy od spol. ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0011102583362 ze dne 03.09.2020;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., pod zn. 0200982900 ze dne 25.10.2019 včetně situace;
- sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pod zn. 0700123606 ze dne 25.10.2019 včetně situace;
- vyjádření spol. Mero ČR, a.s., ze dne 25.10.2019;
- stanovisko spol. GridServices, s.r.o., pod zn. 5002207496 ze dne 20.08.2020 včetně situace;
- vyjádření spol. NETGAS, s r.o. pod zn. 9299/19/OVP/N ze dne 29.10.2019;
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. pod zn. 191029-1015139621 ze dne 05.11.2019 vč. situace;
- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s., pod zn. E41584/19 ze dne 29.10.2019 včetně situace;
- souhlas SNM MO (OOÚZ/ oddělení ochrany územních zájmů ČECHY) na katastrální situaci pro stavbu a) Soušice – kanalizace a ČOV pod č.j. 117785/2020-1150-OÚZ-PMA ze dne 09.09.2020;
- souhlas SNM MO (OOÚZ/ oddělení ochrany územních zájmů ČECHY) na katastrální situaci pro stavbu b) Tichonice – kanalizace a ČOV pod č. j. 117785/2020-1150-OÚZ-PMA ze dne 09.09.2020;
- souhlasné závazné stanovisko MěÚ Vlašim, OVÚP – OV, pro stavbu „Tichonice - Soušice kanalizace a ČOV pod č.j. VYST 18628/21-NOJ ze dne 10.05.2021.

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a dle § 94m stavebního zákona, oznámil vodoprávní úřad, jako věcně a místně příslušný úřad pod č. j. ZIP 20322/2021 VoJ dne 11.05.2021 všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům zahájení společného územního a stavebního řízení a vodoprávní řízení. Vodoprávní úřad zde stanovil, že účastníci řízení mohou své námitky a připomínky uplatnit nejpozději do 15-ti dnů ode dne oznámení zahájení řízení (doručení), jinak k nim nebude přihlédnuto. Účastníkům řízení, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 2 správního řádu – vlastníků pozemků, kterých se stavba dotýká, bylo doručeno veřejnou vyhláškou. Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce MěÚ Vlašim i elektronicky a na úřední desce obce Tichonice. Oznámení bylo sejmuto z úřední desky MěÚ Vlašim dne 27.05.2021.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- mimo výčtu dokladů dodaných stavebníkem se po oznámení řízení další účastníci k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad MěÚ Vlašim stanovil u obou navržených ČOV ukazatele -NH_4^+ v hodnotách prům. 12, max. 20 mg/l dle požadavku správce povodí a správce toku. Vzhledem k tomu, že následný významný vodní tok Sázava je řazen mezi vody kaprové. Zároveň je vodní útvar, ve kterém se záměr nachází, hodnocen jako nevyhovující. Překračován je zejména dusičnanový dusík.

U ukazatele P celk. nebyl stanoven limit, nicméně za předpokladu, že bude sledován a po dobu zkušebního provozu bude optimalizováno dávkování u zařízením pro srážení fosforu tak, aby výstupní

koncentrace $P_{\text{celk.}}$ byly 2,0 – 4,0 mg/l dle doporučení Povodí Vltavy, s. p. ze dne 23.07.2021 zaslaného e-mailem.

Dále vodoprávní úřad posoudil, možnost zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody. Zároveň posoudil, zda provedením záměru nedojde k takové změně fyzikálních poměrů, která by vedla ke zhoršení dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody, a to následovně:

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0620 Sázava od toku Želivka (Hejlovka) po Nučický potok. Ekologický stav tohoto vodního útvaru je klasifikován jako střední. Chemický stav vodního útvaru je nedosažení dobrého stavu. Celkový stav vodního útvaru je hodnocen jako nevyhovující. Překračován je zejména dusičnanový dusík. ČOV se nachází v útvaru podzemních vod 63204 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy – severní část, jehož chemický stav je hodnocen jako nevyhovující a kvantitativní stav jako vyhovující.

Dle doporučení správce povodí i vyjádření správců toku je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení, které shledal vodoprávní úřad jako odůvodněné, zahrnul do výrokové části rozhodnutí.

Na základě provedení správního řízení vodoprávní úřad dospěl k závěru, že vydáním povolení k umístění stavby i povolení stavby vodního díla a povolení k nakládání s vodami nedojde k nepřiměřenému ovlivnění či dotčení vodohospodářských ani jiných práv chráněných zájmů ani k nepřiměřenému ovlivnění práv účastníků řízení.

S ohledem na tyto skutečnosti:

- A. v bodu A výroku udělil povolení (včetně jeho umístění) ke stavbě jmenovaného vodního díla a podmínkami zajistil ochranu veřejných zájmů i zájmů účastníků řízení v rozsahu, v jakém se jich předmět řízení dotýká;
- B. v bodu B výroku udělil povolení nakládání s vodami, u něhož stanovil rozsah, účel a dobu a podmínkami zajistil ochranu podzemních a povrchových vod a dalším právem chráněných zájmů;
- C. v bodu c výroku udělil povolení nakládání s vodami, u něhož stanovil rozsah, účel a dobu a podmínkami zajistil ochranu podzemních a povrchových vod a dalším právem chráněných zájmů;

a rozhodl jak shora uvedeno.

Správní poplatek

Stavební povolení bylo osvobozeno od správního poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů z důvodu vydání stavebního povolení veřejně prospěšné stavby realizované územním samosprávným celkem.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení § 81 správního řádu, v němž se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním učiněným u odboru ŽP MěÚ Vlašim.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (podle § 73 a 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Jitka Vobořilová, DiS.
Oprávněná úřední osoba

Rozdělovník

obdrží:

žadatel a účastník společného řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu

- VIS – Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r.o., se sídlem na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové, IČO: 48153362 (zástupce obce Tichonice) – *(datovou schránkou)*

účastníci společného řízení

- k doručení veřejnou vyhláškou – *(vlastníci pozemků sousedících s pozemky dotčených stavbou – identifikování označením pozemku dle § 110 odst. 7 stavebního zákona)*
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň *(datovou schránkou)*
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly 405 02 *(datovou schránkou)*
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková org., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 *(datovou schránkou)*

dotčené orgány

- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, územní pracoviště Benešov, Černoletská 2053, 256 01 Benešov *(doporučeně)*
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Pod Lihovarem 1816, 256 01 Benešov *(doporučeně)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OŽP – ZPF *(interním vypravením)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OŽP – OPK *(interním vypravením)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OŽP – OH *(interním vypravením)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OŽP – OO *(interním vypravením)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OŽP – SSL *(interním vypravením)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OV a ÚP *(interním vypravením)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OV a ÚP – SÚ *(interním vypravením)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, OV a ÚP – ÚP *(interním vypravením)*
- MěÚ Vlašim, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim, ODSH *(interním vypravením)*

účastníci vodoprávních řízení

- obec Tichonice, Tichonice 30, 257 63 Trhový Štěpánov *(datovou schránkou)*
- Povodí Vltavy, s. p., závod Dolní Vltava, Grafická 36, 150 21 Praha 5 *(datovou schránkou)*
- Lesy ČR, s. p., ST – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov *(datovou schránkou)*

na vědomí

- MěÚ Vlašim, OŽP, J. Masaryka 302, 258 01 Vlašim (I) - s žádostí o vyvěšení veřejné vyhlášky
- Povodí Vltavy, s. p.

spis OŽP

Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Vlašim a obce Tichonice po dobu 15-ti dnů

Vyvěšeno 26. 7. 2021

Podpis.....

OBEC TICHONICE
257 63 Trhový Štěpánov
Tel.: 317 851 445
IČO: 00232831
DIČ: CZ00232831

Sejmuto 11. 8. 2021

Výše uvedené úřady žádáme o vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce na dobu 15 dnů a zveřejnění – vyvěšení též způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu nejméně 15 dnů a zároveň žádáme, aby po uplynutí lhůty pro vyvěšení, resp. zveřejnění, bylo oznámení neprodleně vráceno vodoprávnímu úřadu MěÚ Vlašim a to s potvrzením o dni vyvěšení a sejmutí.

Digitálně podepsal DiS. Jitka Vobořilová
Datum: 23.07.2021 11:09:51 +02:00

[illegible]

NAVRHOVANÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - ODTOK Z ČOV

NAVRHOVANÝ OBJEKT ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

COV

SOUŠICE - KANALIZACE A ČOV
SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : 10 000

LEGENDA:

- NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
- NAVRHOVANÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - ODTOK Z ČOV
- ČOV NAVRHOVANÝ OBJEKT ČISTIRNY ODPADNÍCH VOD
- NAVRHOVANÉ PRODLOUŽENÍ VODOVODU

	NAVRHOVANÁ TLAKOVÁ KANALIZACE
	NAVRHOVANÁ GRAVITAČNÍ KANALIZACE - ODTOK Z ČOV
ČOV	NAVRHOVANÝ OBJEKT ČISTIRNY ODPADNÍCH VOD
	NAVRHOVANÉ PRODLOUŽENÍ VODOVODU